



**Objekt:**

***Sanierung RÜB 2+3 Kläranlage Mannheim***

**Objektbeschreibung:**

Betonsanierung und Beschichtung der Regenüberlaufbecken 2+3 auf der Kläranlage Mannheim

**Ausführungszeitraum:**

April 2006 - September 2006

**Unsere Leistungen:**

- Sanierung der Betonflächen gemäß Rili-SIB
- Beschichtung der Beckenflächen mit Epoxidharz
- Verpressen von wasserführenden Rissen mit PUR
- Tränken von Rissen im Bereich der Beckensohle
- Beschichtung von Betonflächen gemäß OS-5
- Ausführung von Fugenbändern im Bereich der Dehnfugen
- Erneuerung von Stahlkonstruktionen